

कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ (शिविर)
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
बिजनौर

पत्रांक 34 / M.B.C

दिनांक 23-6-2014

सेवा में,

प्रबन्धक
माउंट लिटरा जी स्कूल,
बैराज रोड, बिजनौर

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत माउंट लिटरा जी स्कूल, बैराज रोड, बिजनौर के विद्यालय भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 096 / दि. 09.06.2014


उपरोक्त विषयक स्कूल भवन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये मानचित्रों एवं डिजाईन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों के अनुसार स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया जिसकी चैक लिस्ट पर बिन्दुवार आख्या संलग्न की जा रही है।

संलग्न :- चैक लिस्ट

21/06/14
सहायक अभियन्ता चतुर्थ
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर

पत्रांक / दिनांक
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।


PRINCIPAL
MERITTA PUBLIC SCHOOL
(Sr.Secondary)
BIJNOR-246701

For Meritta Public School

Auth. Signatory


सहायक अभियन्ता चतुर्थ
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर


**प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि
सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट**

माउंट लिटरा जी स्कूल, बैराज रोड, बिजनौर

(ख) दो मंजिल से अधिक, किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चेकलिस्ट :-

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) है ?	तीन मंजिला
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	हां
3.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हां, नहीं
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
5.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हां
6.	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
7.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हां
8.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हां
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊंचाई 4.5 मी. है?	हां
11.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां
12.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	चार कक्षों को छोड़कर शेष कक्षों में एक दरवाजा है।
13.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हां
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
15.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा गइजर 150 मिमी० है?	1400x300x150 mm
16.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हां
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हां
18.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	भवन से दूर है।
19.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हां
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं


अवर अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर
PRINCIPAL
MERITTA PUBLIC SCHOOL
(Sr. Secondary)
BIJNOR-246701


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर


Contd...2


For Meritta Public School


Auth. Signatory

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	
21.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22.	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हां
23.	क्या भवन की सीड़ियां छत पर खुलती हैं?	हां
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हां
	विद्युत व्यवस्था चैक-लिस्ट	
25.	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मी० है?	हां
26.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मी० है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी० है?	हां
27.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य ईक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	नए लगे हैं
28.	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
	अग्नि सुरक्षा संबंधी चैक लिस्ट	
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	N.A.
30.	क्या भवन में अग्निशानक-यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Fire Extinguisher लगे हैं।
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हां
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों की समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	N.A.
33.	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हां

उपलब्ध कराये गये डिजायन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों एवं मानचित्रों के आधार पर विद्यालय भवन NBC-2005 के अनुरूप एवं प्रथम दृष्टया सुरक्षित है।


अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर


PRINCIPAL
MERITTA PUBLIC SCHOOL
(Sr. Secondary)
BIJNOR-246701


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर

2014-15/NBC/1

For Meritta Public School

Auth. Signatory